



# Prefeitura Municipal de Catiguá

CNPJ: 45.124.344/0001-40



Objeto: RECAPEAMENTO ASFÁLTICA TIPO CBUQ, SARJETÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
Local: RUAS E AVENIDAS DA CIDADE						
Município: CATIGUÁ- SP						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
FONTE: CPOS 184 S/DESONERAÇÃO						
BDI 20,00%						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR C/BDI
	1.0	PLACA DA OBRA				
CPOS	020802	Placa de identificação para obra	m²	4,50	631,73	758,08
	2.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICA -CBUQ ESP=3,00 CM				
CPOS	540323	Imprimação betuminosa ligante	m²	2.570,95	6,88	8,26
CPOS	540320	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	m³	12,85	1263,59	1516,31
CPOS	540321	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)	m³	77,13	1416,69	1700,03
	3.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				
		HORIZONTAL				
CPOS	700201	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	12,84	31,29	37,55
		VERTICAL				
CPOS	7004001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	UNID.	5,00	1178,23	1413,88
CPOS	7003001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película I/A - área até 2,0 m²	m²	1,28	875,63	1050,76
	4.0	SARJETÃO				
CPOS	021004	Locação de rede de canalização	m	7,90	1,20	1,44
CPOS	030102	Demolição manual de concreto simples	m³	1,11	184,25	221,10
CPOS	060202	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	2,21	50,25	60,30
CPOS	090102	Forma em madeira comum para fundação	m²	2,79	84,96	101,95
CPOS	111804	Lastro de pedra britada	m³	0,55	135,48	162,58
CPOS	100202	Armadura em tela soldada de aço	kg	25,52	13,48	16,18
CPOS	110404	Concreto não estrutural executado no local mínimo 200 kg cim/m³	m³	1,66	324,95	389,94
CPOS	111602	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento (serviço auxiliar)	m²	1,66	70,61	84,73
VALOR TOTAL						R\$ 186.239,12

CATIGUÁ 11 DE FEVEREIRO DE 2022

CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA  
PREFEITO MUNICIPAL

OSMAEL MENEZES SIMÕES  
Engº Civil-CREA-060058538-9