



MEMORIAL DESCRITIVO

01 de abril de 2024

Refere-se o presente memorial, a substituição da cobertura do velório municipal cidade de Catiguá-SP.

Sera feita toda a retirada da estrutura de policarbonato existente na cobertura do velório municipal, danificado pela ventania no final do ano de 2023. Posteriormente a retirada, sera instalada uma nova estrutura de policarbonato fixado sobre estrutura metálica, perfil metálico na emenda das placas no sentido longitudinal da direção das peças, vedação de silicone, afim de evitar possíveis vazamento de agua. Todo o serviço deverá ser executado com qualidade e garantia de serviço prestado.

CRITERIO DE MEDIÇÃO

04.03.040 Retirada de Telhamento perfil e material qualquer, exceto barro

1). Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²), com os acréscimos:

- a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinação;
- b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinação;
- c) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinação.

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa das telhas em qualquer material, ou perfil, exceto barro, inclusive elementos de fixação, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

16.32.070 Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm

1). Será medido pela área, aferida no desenvolvimento, de cobertura executada com policarbonato (m²).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, montagem e instalação completa de cobertura curva, constituída por: estrutura curva para fixação das chapas de policarbonato, em perfis de alumínio procedência Alcoa ou Alcan, anodizados na cor natural tipo Olga Color ou Prodec; fechamento com chapas de policarbonato alveolar, cor bronze, espessura de 6 mm, fixadas por meio de gaxetas; remunera também o fornecimento de materiais



acessórios como parafusos auto perfurantes e silicone selante contra ar, água e agentes climáticos, de cura neutra, apropriado para materiais orgânicos, vidros, etc. Não remunera o fornecimento e instalação da estrutura de sustentação.

55.01.020 Limpeza final da obra

- 1). Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²).
- 2) O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., inclusive varrição, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.

CLAUDIO DUARTE PEIXOTO AMARAL

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 5069229360

ART: 2620240435409

CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA

PREFEITO MUNICIPAL