

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS JOÃO GONÇALVES, MIGUEL CHAIM E

Nº SICONV
918085/2021

Nº OPERAÇÃO
1079051-78

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ

Total: R\$ 391.168,46					Nº	FRENTES DE OBRA:	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo		1	2
PAVIMENTAÇÃO DE VIA (S) PÚBLICA(S), NO MUNICÍPIO DE CATIGUA-SP						94.990,21	120.887,77
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ		-				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	6,00	2,00 X 3,00	<-- defina o número do agrupador	6,00	
1.1.2.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	2.017,66	ÁREA VIDE PROJETO	<-- defina o número do agrupador	265,98	500,86
1.1.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	51,03		<-- defina o número do agrupador		1,66
1.1.4.	ESCOVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	585,65		<-- defina o número do agrupador		68,05
1.2.	ABERTURA DE CAIXA E REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO		-				
1.2.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	665,82	VOLUME X 2,2 KM	<-- defina o número do agrupador	87,77	165,28
1.2.2.	ESCOVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	302,65	ÁREA X 0,15	<-- defina o número do agrupador	39,90	75,13
1.2.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.017,66	ÁREA VIDE PROJETO	<-- defina o número do agrupador	265,98	500,86
1.3.	REFORÇO SUBLEITO		-				
1.3.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	302,65	ÁREA X 0,15	<-- defina o número do agrupador	39,90	75,13
1.3.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	302,65	ÁREA X 0,15	<-- defina o número do agrupador	39,90	75,13
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	665,82	VOLUME X 2,2 KM	<-- defina o número do agrupador	87,77	165,28
1.4.	BASE		-				
1.4.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	302,65	ÁREA X 0,15	<-- defina o número do agrupador	39,90	75,13
1.4.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	302,65	ÁREA X 0,15	<-- defina o número do agrupador	39,90	75,13
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	665,82	VOLUME X 2,2 KM	<-- defina o número do agrupador	87,77	165,28
1.5.	IMPRIMAÇÃO E CAPA DE ROLAMENTO		-				
1.5.1.	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	80,70	VOLUME	<-- defina o número do agrupador	10,64	20,03

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS JOÃO GONÇALVES, MIGUEL CHAIM E

Nº SICONV
918085/2021

Nº OPERAÇÃO
1079051-78

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ

Total: R\$ 391.168,46					Nº	FRENTES DE OBRA:	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo		1	2
PAVIMENTAÇÃO DE VIA (S) PÚBLICA(S), NO MUNICÍPIO DE CATIGUÁ-SP							
1.5.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.421,19	VOLUME X 30 KM		94.990,21	120.887,77
1.5.3.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.017,66	ÁREA	<-- defina o número do agrupador	319,18	601,03
1.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.076,63	VOLUME X 13,34 KM	<-- defina o número do agrupador	265,98	500,86
1.5.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	80,70	ÁREA X 0,04	<-- defina o número do agrupador	141,93	267,26
1.5.6.	Imprimação betuminosa ligante	M2	2.017,66	ÁREA	<-- defina o número do agrupador	10,64	20,03
1.6.	GUIAS E SARJETAS		-		<-- defina o número do agrupador	265,98	500,86
1.6.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	36,85	2,36+4,47+5,12+16,90+2+2+2+2	<-- defina o número do agrupador	8,00	28,85
1.6.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	506,30	29,38+29,38+7,4+132,5+132,5+32,5+32,5+7,4+47,74+47,74+4,48+2,78	<-- defina o número do agrupador	331,16	102,74
1.7.	DRENAGEM		-				
1.7.1.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	10,00	VIDE RESUMO DAS QUANTIDADES DE DRENAGEM	<-- defina o número do agrupador		10,00
1.7.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	122,08		<-- defina o número do agrupador		122,08
1.7.3.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	10,00	VIDE RESUMO DAS QUANTIDADES DE DRENAGEM	<-- defina o número do agrupador		10
1.7.4.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	77,45	VIDE RESUMO DAS QUANTIDADES DE DRENAGEM	<-- defina o número do agrupador		77,45
1.7.5.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	13,53	VIDE RESUMO DAS QUANTIDADES DE DRENAGEM	<-- defina o número do agrupador		13,53
1.7.6.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	129,31	VIDE RESUMO DAS QUANTIDADES DE DRENAGEM	<-- defina o número do agrupador		129,31
1.7.7.	Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	VIDE RESUMO DAS QUANTIDADES DE DRENAGEM	<-- defina o número do agrupador		2

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS JOÃO GONÇALVES, MIGUEL CHAIM E

Nº SICONV
918085/2021

Nº OPERAÇÃO
1079051-78

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ

Total: R\$ 391.168,46					Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo			1	2
PAVIMENTAÇÃO DE VIA (S) PÚBLICA(S), NO MUNICÍPIO DE CATIGUÁ-SP						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	94.990,21	120.887,77
1.7.8.	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,00	VIDE RESUMO DAS QUANTIDADES DE DRENAGEM		<-- defina o número do agrupador		1,00
1.7.9.	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020	M	0,27	VIDE RESUMO DAS QUANTIDADES DE DRENAGEM		<-- defina o número do agrupador		0,27
2.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-					
2.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-					
2.1.1.	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	68,64	$((1,6*3)+(1,18*3)+(0,9*3))+((9*1,6)*4)$		<-- defina o número do agrupador	68,64	
2.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-					
2.2.1.	FORN.E TRANSPORTE DE PLACA DE AÇO GT+GT	M2	0,90	$(0,30*3)$		<-- defina o número do agrupador	0,30	
2.2.2.	SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"	M	24,00	4,00*6,00		<-- defina o número do agrupador	8,00	
2.2.3.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	3,00	2,00*2,00		<-- defina o número do agrupador	1,00	
3.	CALÇADAS		-					
3.1.	RUA JOÃO GONÇALVES-RUA MIGUEL CHAIM E RUA FRANCISCO PASCHOAL		-					
3.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	788,37	$((32,50*2*1,5))+((29,38+29,38+2*2+2+2+132,25+132,25)*1,5))+((5,21+16,90+47,74+47,74+4,48+2,78+4,47)*1,5)$		<-- defina o número do agrupador	496,89	193,98
3.1.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	78,84	AREA*0,10		<-- defina o número do agrupador	49,69	19,40
3.1.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	55,19	AREA*0,07		<-- defina o número do agrupador	34,78	13,58
3.1.4.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	46,60	46,60*0,50		<-- defina o número do agrupador		46,60
3.2.	RAMPAS		-					
3.2.1.	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	3,20	$((0,20*0,20)*10)*8$		<-- defina o número do agrupador	0,80	1,60
3.2.2.	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM	M2	20,40	$((1,5*1,2))+((0,50*1,5)/2)*2)*8$		<-- defina o número do agrupador	5,10	10,20

CATIGUÁ-SP

Local

terça-feira, 18 de outubro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: RAFAEL MATIUZZI

CREA/CAU: 5063674298

ART/RRT: 28027230211909872

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS JOÃO GONÇALVES, MIGUEL CHAIM E	Nº SICONV 918085/2021	Nº OPERAÇÃO 1079051-78	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ
--	---------------------------------	----------------------------------	--

				RUA JOÃO GONÇALVES															
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4														
PAVIMENTAÇÃO DE VIA (S) PUBLICA(S), NO MUNICÍPIO DE CATIGUA-SP				175.290,48															
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ		-																
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-																
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	6,00																
1.1.2.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	2.017,66	1.250,82															
1.1.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	51,03	49,37															
1.1.4.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	585,65	517,60															
1.2.	ABERTURA DE CAIXA E REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO		-																
1.2.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	665,82	412,77															
1.2.2.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	302,65	187,62															
1.2.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.017,66	1.250,82															
1.3.	REFORÇO SUBLEITO		-																
1.3.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	302,65	187,62															
1.3.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	302,65	187,62															
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	665,82	412,77															
1.4.	BASE		-																
1.4.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	302,65	187,62															
1.4.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	302,65	187,62															
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	665,82	412,77															
1.5.	IMPRIMAÇÃO E CAPA DE ROLAMENTO		-																
1.5.1.	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	80,70	50,03															

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS JOÃO GONCALVES, MIGUEL CHAIM E	918085/2021	1079051-78	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ

				RUA JOÃO GONÇALVES							
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4						
PAVIMENTAÇÃO DE VIA (S) PUBLICA(S), NO MUNICÍPIO DE CATIGUA-SP				175.290,48							
1.5.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	2.421,19	1.500,98							
1.5.3.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.017,66	1.250,82							
1.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.076,63	667,44							
1.5.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	80,70	50,03							
1.5.6.	Imprimação betuminosa ligante	M2	2.017,66	1.250,82							
1.6.	GUIAS E SARJETAS		-								
1.6.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	36,85								
1.6.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	506,30	72,40							
1.7.	DRENAGEM		-								
1.7.1.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	10,00								
1.7.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	122,08								
1.7.3.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	10,00								
1.7.4.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	77,45								
1.7.5.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	13,53								
1.7.6.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	129,31								
1.7.7.	Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00								

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS JOÃO GONÇALVES, MIGUEL CHAIM E	Nº SICONV 918085/2021	Nº OPERAÇÃO 1079051-78	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ
--	---------------------------------	----------------------------------	--

				RUA JOÃO GONÇALVES									
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4								
PAVIMENTAÇÃO DE VIA (S) PÚBLICA(S), NO MUNICÍPIO DE CATIGUÁ-SP				175.290,48									
1.7.8.	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,00										
1.7.9.	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020	M	0,27										
2.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-										
2.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-										
2.1.1.	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	68,64										
2.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-										
2.2.1.	FORN.E TRANSPORTE DE PLACA DE AÇO GT+GT	M2	0,90	0,60									
2.2.2.	SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 ½"	M	24,00	16,00									
2.2.3.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	3,00	2,00									
3.	CALÇADAS		-										
3.1.	RUA JOÃO GONÇALVES-RUA MIGUEL CHAIM E RUA FRANCISCO PASCHOAL		-										
3.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	788,37	97,50									
3.1.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	78,84	9,75									
3.1.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	55,19	6,83									
3.1.4.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	46,60										
3.2.	RAMPAS		-										
3.2.1.	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	3,20	0,80									
3.2.2.	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM	M2	20,40	5,10									

CATIGUÁ-SP

Local

terça-feira, 18 de outubro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: RAFAEL MATIUZZI

CREA/CAU: 5063674298

ART/RRT: 28027230211909872